

## Popis projektu

### **Reštaurovanie fasád kostola - Kalvínsky KOSTOL, Hrnčiarska ulica 7B, Košice, ÚZPF: 1127/1, Predmetná časť fasády -III. ETAPA: rizalit západného priečelia a ukončenie časti veže so štítom ( bez fasád lode kostola).**

Zámerom projektu je III. ETAPA - pokračovanie reštaurovania uličnej fasády - rizalitu západného priečelia a ukončenie časti veže so štítom Kalvínskeho kostola na Hrnčiarskej ulici v Košiciach. Je potrebná jej komplexná odborná rekonštrukcia v súlade so zachovaním pôvodného tvaroslovia architektonických prvkov a postúpov v súlade s rozhodnutím KPÚ Košice.

Ideovým zámerom reštaurovania je v zmysle stanovenej metodiky reštaurovanie umelecko-historických a výtvarných hodnôt časti kultúrnej pamiatky , sanovanie jej hodnotnej existencie, rehabilitácia historických výrazových kvalít , zachovaných z jednotlivých stavebno-historických etáp: z roku 1805 - 11 , 1853 a 1895.

Účelom projektu je predovšetkým zachrániť a konsolidovať historické a umelecké hodnoty kultúrnej pamiatky , jej netypických a jedinečných fasád s vežou , s dôrazom na reštaurovanie originálnych prvkov. Komplexné reštaurovanie skvalitní a prezentuje charakter fasád s vežou v rámci urbanistického celku. Kostol má v hmote zachované fragmenty hradbového múra a tzv. Maľovanej brány z prvej polovice 15. storočia.

#### **Účel a prínos**

Kalvínsky kostol patrí v rámci zástavby jadra mesta Košice k významným nehnuteľným stavebným , architektonickým a výtvarným pamiatkam. Je centrom duchovného života Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - Maďarského cirkevného zboru Košice , ako aj Slovenského cirkevného zboru, umožňujúci duchovné , charitatívne , cirkevné stretávanie komunity.

Fasáda s vežou je súčasťou uličného interiéru historického centra mesta, tvorí začiatok " uličky remesiel " v rámci MPR Košice. Jednoznačne sa podieľa na zachovaní historickej podoby a atmosféry Košíc. Lokalita je vyhľadávaná obyvateľmi mesta a je veľmi atraktívna aj z hľadiska cestovného ruchu a turizmu.

#### **Časový a vecný harmonogram**

III. ETAPA reštaurátorských prác bude prebiehať v mesiacoch júl - november 2020.

#### **Stručný popis prác**

Reštaurátorské práce - rizalit západného priečelia a veža / plocha : rizalit Z. priečelia 107,25m<sup>2</sup>,veža a štít /atika: 230,93 m<sup>2</sup> , spolu 336,18m<sup>2</sup>.

Farebný lazúrny náter/retuš - paropriepustný s hydrofobnou povrchovou úpravou - záverečná fixáž , hydrofobizácia.

Rímsa korunná rizalitu , vlys nemecký, profilácia

Štuková výzdoba rozety / kruhového okna rizalitu - šabrana , profilácia

Štuková výzdoba slepých okien rizalitu - nadokenná rímsa , parapet/podokenná parapetná rímsa ,šabrana profilácia

Štuková výzdoba hlavného vstupného portálu - vimperk/rímsa , preklad/rímsa supraporty , mníška, trojlístok, šabrana , profilácia

Drevené prvky :

Konštrukcia okenného otvoru , rozety /kruhového okna rizalitu ,repasácia