Popis projektu

Reštaurovanie fasád kostola – Kalvínsky KOSTOL , Hrnčiarska ulica 7B, Košice, ÚZPF: 1127/1, Predmetná časť fasády – IV. ETAPA: Loď kostola, fasády: dvorové: severná, východná – zostávajúca časť

Zámerom projektu je IV. ETAPA – dokončenie reštaurovania zostávajúcej časti lode kostola, Fasády: dvorové: severná a východná Kalvínskeho kostola na Hrnčiarskej ulici v Košiciach. Jej komplexná odborná rekonštrukcia sa realizuje po etapách, v súlade so zachovaním pôvodného tvaroslovia architektonických prvkov a postupov na základe rozhodnutia KPÚ Košice.

Ideovým zámerom reštaurovania je v zmysle stanovenej metodiky reštaurovanie umelecko-historických a výtvarných hodnôt časti kultúrnej pamiatky, sanovanie jej hodnotnej existencie, rehabilitácia historických výrazných kvalít, zachovaných z jednotlivých stavebno-historických etáp: z roku 1805-11, 1853 a 1895.
Účelom projektu je predovšetkým zachrániť a konsolidovať historické a umelecké hodnoty kultúrnej pamiatky, jej netypických a jedinečných fasád s vežou , dôrazom na reštaurovanie Originálnych prvkov.

Účel a prínos

Kalvínsky kostol patrí v rámci zástavby jadra mesta k významným nehnuteľným stavebným architektonickým a výtvarným pamiatkam. Je centrom duchovného života Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Maďarského a Slovenského cirkevného zboru Košice. Kostol umožňuje duchovné a cirkevné stretávanie komunity. Je obľúbeným miestom rôznych charitatívnych akcií a svadobných obradov. V kostole sa často konajú rôzne charitatívne aj iné koncerty, prednášky. Často sú aj účinkujúci zo zahraničia.
Kostol je súčasťou areálu Katovej bašty a tzv. Rodošta . Reštaurovanie dvorovej časti bude prínosom aj pre návštevníkov Rodošta – Pamätného domu Františka II. Rákocziho.

Časový a vecný harmonogram

IV. ETAPA reštaurátorských prác bude prebiehať v mesiacoch august - november 2022.

Stručný popis prác

Reštaurátorské práce – loď kostola: Plocha: Z fasáda bez rizalitu: 171,60m2 , J fasáda: 104m2, V fasáda: 350,42m2, S fasáda 67,86m2, spolu 693,88m2.
Odstránenie voľných a viazaných depozitov /očistenie od nečistôt/
Odstránenie sekundárnyh vrstiev a zasolených omietok
Konsolidácia muriva omietkovej a štukovej hmoty na povrchoch – injektáž a upevnenie
Doplnenie chýbajúcich časti pasívnej plochy omietkou
Penetrácia celkovej plochy 2x
Farebný náter – parapriepustný s hydrofobnou povrchovou úpravou
Plastické prvky – loď kostola:
Rímsa korunná (v: 1m), profilácia